

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1				
1.1 KNNR 1/214/5 (2)				
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25-cm, kategoria gruntu III-IV				
D4-D4.2	1,50*1,0*(28,9+12,0) = 61,350000			
	61,35	61,35		m3
1.2 KNR 231/114/1				
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm.				
kruszywo naturalne fr. 0/80 mm				
D4-D4.2	1,0*(28,9+12,0) = 40,900000			
	40,90	40,90		m2
1.3 KNR 231/114/2				
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości.				
kruszywo naturalne fr. 0/80 mm		40,90	80	m2
1.4 KNR 231/111/3				
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15-cm. cement 5%				
D4-D4.2	1,0*(28,9+12,0) = 40,900000			
	40,90	40,90		m2
1.5 KNR 231/111/4				
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości podbudowy. cement 5%		40,90	85	m2
1.6 KNRW 401/109/6				
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III				
D4-D4.2	1,0*1,0*(28,9+12,0) = 40,900000			
	40,90	40,90		m3
1.7 KNRW 401/109/8				
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, na każdy następny 1-km		40,90	5	m3